


Rygiel Rgl-3 skala 1:20

Rgl-3.1 H120x80x4 l=276



Zestawienie stali dla rygla Rgl-3 (dla 1 sztuki)

Nr	Liczba sztuk	Nazwa i profil elementu	długość m / mm	szerokość m / mm	grubość m / mm	masa jedn. kg/m	Ciężar jednego elementu kg	Ciężar ogółem
Rgl-3.1	1	H120x80x4	0.276	1	1	11.70	3.23	3.23
							Razem kg	3.23
							1,8% na spoiny	0.06
							OGÓŁEM kg	3.29

Wykonać 2 szt.

UWAGA: Rzędne mocowania rygli do słupów według rysunków konstrukcji hali.

STAL S235JRG2 (St3SX)
ELEKTRODY ER146

www.pinbrodnica.pl		Nazwa i adres inwestycji:		Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu, na terenie działki nr 363/36 powiat brodnicki	
<div><div>P</div><div>I</div><div>N</div></div>		Inwestor:		obręb ewidencyjny: Brzozie Id działki: 04/0204_2.0001.363/36	
PROJEKTOWANIE I NADZÓR		Gmina Brzozie		Brzozie 50, 87-313 Brzozie, powiat brodnicki	
	Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Podpis		
Konstruktor	mgr inż. Paweł Zaniecki	KUP/0009/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
Konstruktor spr.	mgr inż. Marcin Malinowski	KUP/0081/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
Rygiel Rgl-3			skala 1:20		
			48		