


Stopa fundamentowa poz. Stp-1 skala 1:20



Wykaz stali zbrojeniowej dla poz. Stp-1								
Element	Ilość	Nr pręta	Średnica	Liczba szt.	Długość	Ciężar	Klasa stali	
poz.	szt.	No	mm	szt.	mm	kg/m	A-IIIIN	
							#12	
Stp-1	1	1	12	8	1400	0,888	9.94	
		2	12	8	1400	0,888	9.94	
							Σ	19.89 kg
							Ogółem	19.89 kg

Fundamenty :

Beton C20/25 XC2 (B25) - ławy i stopy fundamentowe

Pręty główne A-IIIIN (B500SP)

Otulinie prętów :

- dolne - 5,0cm

- górne - 5,0cm

www.pinbrodnica.pl		Nazwa i adres inwestycji:		Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu, na terenie działki nr 363/36 powiat brodnicki obręb ewidencyjny: Brzozie Id działki: 040204_2.0001.363/36	
<div><div>P</div><div>I</div><div>N</div></div> <div>PROJEKTOWANIE I NADZÓR</div>		Inwestor:		Gmina Brzozie Brzozie 50, 87-313 Brzozie, powiat brodnicki	
	Nazwisko i imię		Nr uprawnień		Podpis
Konstruktor	mgr inż. Paweł Zaniecki		KUP/0009/P00K/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Konstruktor spr.	mgr inż. Marcin Malinowski		KUP/0081/P00K/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Stopa fundamentowa poz. Stp-1					skala 1:20
					18