




RZUT FUNDAMENTÓW  
skala 1:100



Beton C20/25 XC2 (B25)  
Pręty zbrojeniowe AIII N (B500SP)  
Otulenie prętów: 50mm

- UWAGI:
1. Otulenie zbrojenia fundamentów 50 mm
  2. Grunty próchnicze i nasympowe, jeżeli występują poniżej poziomu posadowienia należy wybrać i wypełnić chudym betonem B7,5
  3. Grunt w wykopie należy chronić przed nadmiernym wysuszeniem
  4. Wykop należy chronić przed napływem wód atmosferycznych, a w przypadku wystąpienia natychmiast wody te usunąć.
  5. Beton C20/25 (B25), stal A-IIIIN (B500SP)
  6. Przestrzegać uwag odnośnie posadowienia zawartych w opisie technicznym.
  7. Wykonać połączenia instalacji odgromowej ze zbrojeniem według projektu branżowego.

www.pinbrodnica.pl		Nazwa i adres Inwestycji:		Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzozu, na terenie działki nr 303/36 powiat brodnicki cebrze ewidencyjny: Brzozie Id działki: 040204_2_001/303/36	
 <b>PROJEKTOWANIE I NADZÓR</b>		Inwestor:		Gmina Brzozie Brzozie 50, 87-313 Brzozie, powiat brodnicki	
		Nazwisko i imię		Nr uprawnień	
Konstruktor	mgr inż. Paweł Zaniecki		KUP.00039.PCOK.08 do projektowania bez ograniczeń w szczególności konstrukcyjno-budowlanej		Podpis
Konstruktor spr.	mgr inż. Marcin Malinowski		KUP.00039.TPCK.09 do projektowania bez ograniczeń w szczególności konstrukcyjno-budowlanej		
Rzut fundamentów					skala 1:100
					14