

# PRZEDMIAR RORBÓT

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 341/2, obręb Brzozie

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.28
x	x	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x
2	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>3</sup>	460
3	D.02.03.01	Wykonanie nasypów - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>3</sup>	18
x	x	<b>PODBUDOWY</b>	x	x
4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia jezdni, poboczy, zjazdów, chodników, poszerzeń, ścieków	m <sup>2</sup>	1721
5	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 15 cm - nawierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	1328
6	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - pobocza wzmocnione	m <sup>2</sup>	260
7	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - nawierzchnia zjazdów	m <sup>2</sup>	133
8	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia zjazdów	m <sup>2</sup>	127
9	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	1260
10	D.04.04.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - nawierzchnia poboczy	m <sup>2</sup>	260
11	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	1387
12	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	1387
13	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m <sup>2</sup>	1297
14	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m <sup>2</sup>	1297
x	x	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x
15	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16 W gr.5cm - nawierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	1179
16	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S gr.4 cm - nawierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	1145
16	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16 W gr.5cm - nawierzchnia zjazdów	m <sup>2</sup>	118
17	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S gr.4 cm - nawierzchnia zjazdów	m <sup>2</sup>	115
x	x	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>	x	x
18	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych	szt.	6
19	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	5
x	x	<b>INNE ROBOTY</b>	x	x
20	D.07.07.01	Budowa słupa oświetleniowego hybrydowego z oprawą LED, wysięgnikiem, konstrukcjami, panelami fotowoltaicznymi, turbiną wiatrową, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem – kompletnego	szt.	3
21	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.28