
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU GIMNAZJUM
NA KLUB SENIORA
ADRES INWESTYCJI: BRZOZIE, GMINA BRZOZIE, DZIAŁKI NR 194/2 i 196/3
NAZWA INWESTORA: GMINA BRZOZIE
ADRES INWESTORA: BRZOZIE 50, 87-313 BRZOZIE

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Bartosz Graczyk

DATA OPRACOWANIA: 10.06.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.06.2019

Data zatwierdzenia

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na klub seniora

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na klub seniora					
1		Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na klub seniora			
1.1		Roboty zewnętrzne - schody i podjazd			
1	KNR-W 2-01 d.1.1 0203-08 z.sz. 2.3.12. 9905-02 0210-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km - do 750 m3 w jednym miejscu	m3		
		0,50 * 0,50 * 1,30 * 18 + 1,50 * 0,25 * 1,00 * 2	m3	6,600	
				RAZEM	6,600
2	KNR-W 2-01 d.1.1 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		(7,20 + 11,94 + 5,13 + 2,50) * 1,30 - poz.1	m3	28,201	
				RAZEM	28,201
3	KNR-W 2-02 d.1.1 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m3		
		0,60 * 0,60 * 0,10 * 18 + 1,60 * 0,35 * 0,10 * 2	m3	0,760	
				RAZEM	0,760
4	KNR-W 2-02 d.1.1 0244-01	Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m3		
		0,50 * 0,50 * 0,30 * 18	m3	1,350	
				RAZEM	1,350
5	KNR-W 2-02 d.1.1 0257-01	Fundamenty ścianowo-ramowe - ściany grubości 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		1,00 * 1,50	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
6	KNR-W 2-02 d.1.1 0247-05	Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m3		
		(4 * 1,83 + 2 * 1,09 + 4 * 1,36 + 2 * 1,57 + 6 * 1,79) * 0,25^2	m3	1,801	
				RAZEM	1,801
7	KNR-W 2-02 d.1.1 0246-02	Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m2		
		(3,65 + 4,30 * 2 + 3,50 * 2 + 2,75) * 1,50 + (1,25 * 2 + 3,10) * 1,25	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
8	KNR-W 2-02 d.1.1 0246-04	Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem Krotność = 5	m2		
		(3,65 + 4,30 * 2 + 3,50 * 2 + 2,75) * 1,50 + (1,25 * 2 + 3,10) * 1,25	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
9	KNR-W 2-02 d.1.1 0249-05	Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m3		
		1,50 * 0,25 * 0,30 * 7 + 3,10 * 0,25 * 0,30	m3	1,020	
				RAZEM	1,020
10	KNR-W 2-02 d.1.1 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2 rzutu		
		1,50 * 2,10	m2 rzutu	3,150	
				RAZEM	3,150
11	KNR-W 2-02 d.1.1 0219-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 6	m2 rzutu		
		1,50 * 2,10	m2 rzutu	3,150	

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na klub seniora

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,150
12 d.1.1	KNR-W 2-02 0219-07	Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		1,50 * 1,00 * 0,25	m3	0,375	
				RAZEM	0,375
13 d.1.1	KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m3		
		poz.2	m3	28,201	
				RAZEM	28,201
14 d.1.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		poz. 13	m3	28,201	
				RAZEM	28,201
15 d.1.1	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		0,64 + 0,40 + 1,88 + 1,37 + 1,39 + 0,75 + 0,46	m2	6,890	
				RAZEM	6,890
16 d.1.1	KNR-W 2-02 1207-05	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg	m		
		5,43 + 11,88 + 3,90 + 8,85 * 2 + 0,10 + 6,70	m	45,710	
				RAZEM	45,710
17 d.1.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		(5,43 + 8,85 * 2 + 3,10 + 3,00) * 1,50	m2	43,845	
				RAZEM	43,845
18 d.1.1	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		(2,10 + 1,20) * 1,50	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
19 d.1.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		3,10 + 8,75 + 1,26 + 0,24 + 0,21 * 2	m	13,770	
				RAZEM	13,770
20 d.1.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,0956	t	0,096	
				RAZEM	0,096
21 d.1.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t		
		0,1126	t	0,113	
				RAZEM	0,113
22 d.1.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		0,70479	t	0,705	
				RAZEM	0,705
1.2		Korytarz i wiatrołap			
23 d.1.2	KNR 4-04 0105-07	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		3,05 * 3,00	m2	9,150	
				RAZEM	9,150
24 d.1.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładownicą	m3		
		3,05 * 3,00 * 0,12	m3	1,098	
				RAZEM	1,098
25 d.1.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowniczym na odległość 5 km	m3		
		poz.24	m3	1,098	
				RAZEM	1,098
26 d.1.2	KSNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm	m2		

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na klub seniora

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,05 * 3,00 * 2	m2	18,300	
				RAZEM	18,300
27 d.1.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach działowych	m		
		2,50 * 2	m	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.1.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		3,00 * 3,05 * 4 - (1,80 * 2,30 + 1,50 * 2,30)	m2	29,010	
				RAZEM	29,010
30 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		(2,00 * 2 + 3,05 * 2) * 3,00 - 1,50 * 2,30 * 2 + (9,68 * 2 + 5,15 * 2) * 3,00 - (1,50 * 2,30 + 1,80 * 2,30 + 1,10 * 2,05 * 2 + 1,00 * 2,05 * 2)	m2	96,180	
				RAZEM	96,180
31 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.30	m2	96,180	
				RAZEM	96,180
32 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.30	m2	96,180	
				RAZEM	96,180
33 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.30	m2	96,180	
				RAZEM	96,180
34 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		35,93 + 6,15	m2	42,080	
				RAZEM	42,080
35 d.1.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.34	m2	42,080	
				RAZEM	42,080
36 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.34	m2	42,080	
				RAZEM	42,080
37 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 150x230	m2		
		1,50 * 2,30 * 2	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
38 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 180x230 EI60	m2		
		1,80 * 2,30	m2	4,140	
				RAZEM	4,140
1.3		Sala klubowa z aneksem kuchennym			
39 d.1.3	KNR 4-04 0104-02	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m3		
		1,00 * 2,05	m3	2,050	
				RAZEM	2,050
40 d.1.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3		

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na klub seniora

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.39	m3	2,050	
				RAZEM	2,050
41 d.1.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		poz.40	m3	2,050	
				RAZEM	2,050
42 d.1.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano - lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		1,50 * 0,90	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
43 d.1.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 9,09+53,97	m2		
		9,09 + 53,97	m2	63,060	
				RAZEM	63,060
44 d.1.3	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu ATLAS SAM 55 wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m2		
		poz.43	m2	63,060	
				RAZEM	63,060
45 d.1.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		3,03 * 3,00	m2	9,090	
				RAZEM	9,090
46 d.1.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		3,00 * 2 + 3,03 * 2 - 2,00	m	10,060	
				RAZEM	10,060
47 d.1.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych i listwy przyścienne	m2		
		53,97	m2	53,970	
				RAZEM	53,970
48 d.1.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		1,50 * 0,90	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
49 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		$3,00 * (8,50 * 2 + 6,35 * 2 + 3,00 * 2 + 3,03 * 2) - 2,10 * 2,10 * 4 - 1,10 * 2,05$	m2	105,385	
				RAZEM	105,385
50 d.1.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		$(3,03 * 2 + 3,00 * 2) * 2,0 - (2,00 * 2,05 + 2,10^2)$	m2	15,610	
				RAZEM	15,610
51 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.49 - poz.50	m2	89,775	
				RAZEM	89,775
52 d.1.3	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		2,10 * 0,20 * 3 * 4	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
53 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.51	m2	89,775	
				RAZEM	89,775
54 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.53	m2	89,775	

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na klub seniora

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	89,775
55 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		9,09 + 53,97	m2	63,060	
				RAZEM	63,060
56 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.55	m2	63,060	
				RAZEM	63,060
57 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.55	m2	63,060	
				RAZEM	63,060
58 d.1.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką osadzenia wg zestawienia stolarki	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,255	
				RAZEM	2,255
59 d.1.3	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych AL EI60 o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		2,10 * 2,10	m2	4,410	
				RAZEM	4,410
60 d.1.3	KNNR 2 1503-03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 9 m do robót wykonywanych na sufitach	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
1.4		Szatnia			
61 d.1.4	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		2,05 * 1,00 * 0,25 * 1	m3	0,513	
				RAZEM	0,513
62 d.1.4	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3		
		poz.61	m3	0,513	
				RAZEM	0,513
63 d.1.4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		poz.61	m3	0,513	
				RAZEM	0,513
64 d.1.4	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano - lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
65 d.1.4	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach działowych	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
66 d.1.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		3,20 * 3,00	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
67 d.1.4	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu ATLAS SAM 55 wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m2		
		poz.66	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
68 d.1.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.67	m2	9,600	

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na klub seniora

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,600
69 d.1.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		3,20 * 2 + 3,00 * 2 - 1,00	m	11,400	
				RAZEM	11,400
70 d.1.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		1,00 * 2,05 * 2 + 1,50 * 0,90	m2	5,450	
				RAZEM	5,450
71 d.1.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		3,00 * (3,00 * 2 + 3,20 * 2) - 2,05 * 1,00 + 1,00 * 2,05	m2	37,200	
				RAZEM	37,200
72 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.71	m2	37,200	
				RAZEM	37,200
73 d.1.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.71	m2	37,200	
				RAZEM	37,200
74 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.71	m2	37,200	
				RAZEM	37,200
75 d.1.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		3,00 * 3,20	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
76 d.1.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.75	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
77 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.75	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
78 d.1.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką osadzenia wg zestawienia stolarki	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
79 d.1.4	KNNR 2 1503-03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 9 m do robót wykonywanych na sufitach	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.5		Sala komputerowa			
80 d.1.5	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		2,05 * 1,00 * 0,25 * 1	m3	0,513	
				RAZEM	0,513
81 d.1.5	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3		
		poz.80	m3	0,513	
				RAZEM	0,513
82 d.1.5	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		poz.80	m3	0,513	
				RAZEM	0,513

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na klub seniora

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.1.5	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano - lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
84 d.1.5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach działowych	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
85 d.1.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		3,05 * 6,35	m2	19,368	
				RAZEM	19,368
86 d.1.5	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu ATLAS SAM 55 wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m2		
		poz.85	m2	19,368	
				RAZEM	19,368
87 d.1.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.86	m2	19,368	
				RAZEM	19,368
88 d.1.5	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		6,35 * 2 + 3,05 * 2 - 1,00	m	17,800	
				RAZEM	17,800
89 d.1.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		1,00 * 2,05 * 2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
90 d.1.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		3,00 * (6,35 * 2 + 3,05 * 2) - 1,00 * 2,05	m2	54,350	
				RAZEM	54,350
91 d.1.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.90	m2	54,350	
				RAZEM	54,350
92 d.1.5	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		2,10 * 0,20 * 3	m2	1,260	
				RAZEM	1,260
93 d.1.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.90	m2	54,350	
				RAZEM	54,350
94 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.90	m2	54,350	
				RAZEM	54,350
95 d.1.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		6,35 * 3,05	m2	19,368	
				RAZEM	19,368
96 d.1.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.95	m2	19,368	
				RAZEM	19,368
97 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na klub seniora

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.95	m2	19,368	
				RAZEM	19,368
98 d.1.5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką osadzenia wg zestawienia stolarki	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
99 d.1.5	KNNR 2 1503-03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 9 m do robót wykonywanych na sufitach	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000