

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU GIMNAZJUM NA KLUB SENIORA"
ADRES INWESTYCJI : BRZOZIE GMINA BRZOZIE, DZIAŁKI NR 194/2 I 196/3
INWESTOR : GMINA BRZOZIE
ADRES INWESTORA : BRZOZIE 50, 87-313 BRZOZIE
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Karol Koźmiński
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2019r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2019r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
"ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU GIMNAZJUM NA KLUB SENIORA"					
1		INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD.-KAN.			
1.1		Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej			
1 d.1.1	KNR 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów - analogia 3	m ³ m ³	 3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- wo-wapiennej - analogia 8,5	m m	 8,500	
				RAZEM	8,500
3 d.1.1	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł - analogia 8,5	m m	 8,500	
				RAZEM	8,500
4 d.1.1	KNR 4-01 0333-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - analogia 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach i ścianach - analogia 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNR 2-15 0228-01	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm, wewnątrz budynków - analogia 8	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.1.1	KNR 2-15 0217-02	Montaż zaworu napowietrzającego kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 50 mm łą- czonych metodą wciskową - analogia 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowane- go PCW o śr. 50 mm - analogia 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1.1	KNR 215- 0218-03-00	Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm zlewozmywakowe podwójne - analogia 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.1	KNR 215- 0218-03-00	Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm zlewozmywakowe pojedynczy - analogia 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.1	KNR 215- 0229-04-10	Zlewozmywaki mocowane na ścianie, blaszane - dwukomorowe - analogia 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1.1	KNR 215- 0229-04-10	Zlewozmywaki mocowane na ścianie, blaszane - jednokomorowe - analogia 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Przewody z uzbrojeniem wody zimnej i ciepłej wody użytkowej			
13 d.1.2	KNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach do baterii o połączeniu elastycz- nym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm - analogia 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1.2	KNR 215 0112-0100	Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
15 d.1.2	KNR 4 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - analogia 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.2	KNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach nie- mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) - analogia 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
17 d.1.2	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach - analogia 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
18 d.1.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów stalowych ocynkowanych śr.20 - 32 mm otuliną z płacz- czem zewnętrznym z foli - analogia 15	m m	 15,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
19	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-	m		
d.1.2	0339-01	wo-wapiennej - analogia	m	8,500	
		8,5		RAZEM	8,500
20	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w	m		
d.1.2	0326-03	ścianach z cegieł - analogia	m	8,500	
		8,5		RAZEM	8,500
21	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - analogia	szt.		
d.1.2	0333-02		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
22	KNR 4-01	Zamurowanie przebić - analogia	szt.		
d.1.2	0323-05		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
23	KNR 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych wcinka w	szt.		
d.1.2	0116-08	instalację - analogia	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
24	KNR 202	Przygotowanie podłoża pod licowanie płytkami na klej	m ²		
d.1.2	0829-0100		m ²	6,000	
		6		RAZEM	6,000
25	KNR 202	Licowanie płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x20 cm, ze smarowaniem tylko	m ²		
d.1.2	0829-0601	podłoża lub płytek klejem	m ²	6,000	
		6		RAZEM	6,000