
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45214100-1	GŁÓWNY KOD: Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja części przedszkola na żłobek w Jajkowie

ADRES INWESTYCJI: Jajkowo, gmina Brzozie

NAZWA INWESTORA: Gmina Brzozie

ADRES INWESTORA: Brzozie 50, 87-313

DATA OPRACOWANIA: 07.08.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07.08.2019

Data zatwierdzenia

Adaptacja części przedszkola na żłobek w Jajkowie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Adaptacja części przedszkola na żłobek w Jajkowie					
1		Izolacja podposadzkowa i posadzki			
1 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		$24,16 + 12,80 + 9,04 + 5,00 + 33,57 + 9,48 + 2,01 * 2 + 8,12 + 6,42 + 6,39 + 18,01 + 39,06 + 2,15 + 2,20 + 1,32 * 2 + 4,97$	m2	188,030	
				RAZEM	188,030
2 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz. 1	m2	188,030	
				RAZEM	188,030
3 d.1	KNR 2-13 1005-04	Elementy dylatacji - taśmy z PCW o szerokości 12 cm - Dylatacja obwodowa posadzek	m		
		$5,58 * 2 + 4,34 * 2 + 3,20 * 2 + 4,00 * 2 + 2,26 * 2 + 4,00 * 2 + 2,00 * 2 + 2,50 * 2 + 3,46 * 2 + 2,74 * 2 + (1,67 * 2 + 1,20 * 2) * 2 + 2,00 * 2 + 4,06 * 2 + 15,39 * 2 + 5,18 * 2 + (2,30 * 2 + 2,79 * 2) * 2 + 3,16 * 2 + 5,70 * 2 + 5,58 * 2 + 7,00 * 2 + (2,00 * 2 + 1,10 * 2) * 2 + (1,10 * 2 + 1,20 * 2) * 2 + 2,14 * 2 + 2,32 * 2$	m	226,660	
				RAZEM	226,660
4 d.1	KNR 19-01 0914-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z zatarciem na ostro	m2		
		poz. 1	m2	188,030	
				RAZEM	188,030
5 d.1	KNR 19-01 0914-05	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2		
		poz. 1	m2	188,030	
				RAZEM	188,030
6 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz. 4	m2	188,030	
				RAZEM	188,030
2		Ścianki działowe			
7 d.2	NNRNKB 202 0618-01 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki działowe z papy zgrzewalnej x2 Krotność = 2	m2		
		$(8,58 + 4,91 + 4,00 + 5,58 * 2 + 2,50 + 4,18 + 4,06 + 1,20 + 3,46 + 15,39 + 2,30 + 5,70 + 5,24 + 4,91 + 2,32 * 2 + 1,20 + 2,00) * 0,50$	m2	42,715	
				RAZEM	42,715
8 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano - lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		$(8,58 + 4,91 + 4,00 + 5,58 * 2 + 2,50 + 4,18 + 4,06 + 1,20 + 3,46 + 15,39 + 2,30 + 5,70 + 5,24 + 4,91 + 2,32 * 2 + 1,20 + 2,00) * 3,15$	m2	269,105	
				RAZEM	269,105
9 d.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		$1,60 * 3,15$	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
10 d.2	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		19	szt	19,000	
				RAZEM	19,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach działowych	m		
		1,20 * 17 + 1,50 * 3 + 2,40 * 1	m	27,300	
				RAZEM	27,300
3		Stolarka okienna i drzwiowa - zewnętrzna i wewnętrzna			
13 d.3	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		2,10 * 1,80 * 5	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
14 d.3	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - okienko podawcze	m2		
		1,20 * 1,00 + 1,50 * 1,25 * 3 + 2,10 * 0,70	m2	8,295	
				RAZEM	8,295
15 d.3	KNR 2-02 2103-02	Parapety wewnętrzne z PCV- elementy szerokości do 30 cm	m		
		2,20 * 5 + 1,60 * 3 + 1,30 * 2 + 2,10 * 2	m	22,600	
				RAZEM	22,600
16 d.3	TZKNBK XXIII 0105- 06	Wykonanie i montaż podokienników o szerokości do 25 cm z blachy cynkowej 0.6 mm	m2		
		(2,20 * 5 + 1,60 * 3) * 0,25	m2	3,950	
				RAZEM	3,950
17 d.3	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		2,10 * 1,20	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
18 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice regulowane do drzwi wewn.	m2		
		1,00 * 2,10 * 12 + 0,90 * 2,10 * 4 + 1,20 * 2,10	m2	35,280	
				RAZEM	35,280
19 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10 * 12 + 0,90 * 2,10 * 4 + 1,20 * 2,10	m2	35,280	
				RAZEM	35,280
20 d.3	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasłwiatli o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		1,20 * 2,10 * 2	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
21 d.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 120x210 EI60	m2		
		1,20 * 2,10	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
4		Kominy			
22 d.4	KNR 9-07 0209-02	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych - trzykanałowe	m		
		2 * 7,12	m	14,240	
				RAZEM	14,240
23 d.4	KNR 9-07 0209-02	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych - dwukanałowe	m		
		2 * 7,12	m	14,240	
				RAZEM	14,240
5		Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna sufitu			
24 d.5	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii paroszczelnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		24,16 + 12,80 + 9,04 + 5,00 + 33,57 + 9,48 + 2,01 * 2 + 8,12 + 6,42 + 6,39 + 18,01 + 39,06 + 2,15 + 2,20 + 1,32 * 2 + 4,97	m2	188,030	
				RAZEM	188,030
25 d.5	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.24	m2	188,030	
				RAZEM	188,030
26 d.5	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej	m2		
		poz.24	m2	188,030	
				RAZEM	188,030
6		Roboty wykończeniowe			
6.1		Catering - kuchnia			
27 d.6.1	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		$3,07 * (4,34 * 2 + 5,58 * 2) - (2,10 * 1,00 + 2,10 * 1,80)$	m2	55,029	
				RAZEM	55,029
28 d.6.1	KNR K-04 0301-06	Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		$0,20 * (1,80 * 2 + 2,10)$	m2	1,140	
				RAZEM	1,140
29 d.6.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.27 + poz.28	m2	56,169	
				RAZEM	56,169
30 d.6.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.27	m2	55,029	
				RAZEM	55,029
31 d.6.1	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych	m2		
		poz.28	m2	1,140	
				RAZEM	1,140
32 d.6.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.27 + poz.28	m2	56,169	
				RAZEM	56,169
33 d.6.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.32	m2	56,169	
				RAZEM	56,169
34 d.6.1	KNR-W 2-02 2005-03	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - sufit	m2		
		$5,58 * 4,34$	m2	24,217	
				RAZEM	24,217
35 d.6.1	KNR-W 2-02 2005-04	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.34	m2	24,217	
				RAZEM	24,217
36 d.6.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.34	m2	24,217	
				RAZEM	24,217
37 d.6.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.36	m2	24,217	
				RAZEM	24,217
38 d.6.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.36	m2	24,217	
				RAZEM	24,217

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.6.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.36	m2	24,217	
				RAZEM	24,217
40 d.6.1	KNR AT-23 0206-02	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz.34	m2	24,217	
				RAZEM	24,217
41 d.6.1	KNR AT-23 0216-07	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		5,58 * 2 + 4,34 * 2 - (1,00)	m	18,840	
				RAZEM	18,840
6.2		Szatnia			
42 d.6.2	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		3,07 * (4,00 * 2 + 3,20 * 2) - (2,10 * 1,00 * 2)	m2	40,008	
				RAZEM	40,008
43 d.6.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.42	m2	40,008	
				RAZEM	40,008
44 d.6.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.42	m2	40,008	
				RAZEM	40,008
45 d.6.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.42	m2	40,008	
				RAZEM	40,008
46 d.6.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.42	m2	40,008	
				RAZEM	40,008
47 d.6.2	KNR-W 2-02 2005-03	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - sufit	m2		
		4,00 * 3,20	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
48 d.6.2	KNR-W 2-02 2005-04	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.47	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
49 d.6.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.47	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
50 d.6.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.49	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
51 d.6.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.49	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
52 d.6.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.49	m2	12,800	
				RAZEM	12,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.6.2	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz.47	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
54 d.6.2	KNR AT-23 0216-07	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		4,00 * 2 + 3,20 * 2 - 1,00 * 2	m	12,400	
				RAZEM	12,400
6.3		Pomieszczenie socjalne			
55 d.6.3	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		3,07 * (4,00 * 2 + 2,26 * 2) - (2,10 * 1,00)	m2	36,336	
				RAZEM	36,336
56 d.6.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.55	m2	36,336	
				RAZEM	36,336
57 d.6.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.55	m2	36,336	
				RAZEM	36,336
58 d.6.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.55	m2	36,336	
				RAZEM	36,336
59 d.6.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.55	m2	36,336	
				RAZEM	36,336
60 d.6.3	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - sufit	m2		
		4,00 * 2,26	m2	9,040	
				RAZEM	9,040
61 d.6.3	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.60	m2	9,040	
				RAZEM	9,040
62 d.6.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.60	m2	9,040	
				RAZEM	9,040
63 d.6.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.62	m2	9,040	
				RAZEM	9,040
64 d.6.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.62	m2	9,040	
				RAZEM	9,040
65 d.6.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.62	m2	9,040	
				RAZEM	9,040
66 d.6.3	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz.60	m2	9,040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,040
67 d.6.3	KNR AT-23 0216-07	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		4,00 * 2 + 2,26 * 2 - 1,00	m	11,520	
				RAZEM	11,520
6.4		Wiatrołap			
68 d.6.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		3,07 * (2,50 * 2 + 2,00 * 2) - (2,10 * 1,20 * 2)	m2	22,590	
				RAZEM	22,590
69 d.6.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.68	m2	22,590	
				RAZEM	22,590
70 d.6.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz. 68	m2	22,590	
				RAZEM	22,590
71 d.6.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz. 68	m2	22,590	
				RAZEM	22,590
72 d.6.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz. 68	m2	22,590	
				RAZEM	22,590
73 d.6.4	KNR-W 2-02 2005-03	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - sufit	m2		
		2,50 * 2,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
74 d.6.4	KNR-W 2-02 2005-04	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz. 73	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
75 d.6.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz. 73	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
76 d.6.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz. 75	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
77 d.6.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz. 75	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
78 d.6.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz. 75	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
79 d.6.4	KNR AT-23 0206-02	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz. 73	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
80 d.6.4	KNR AT-23 0216-07	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,00 * 2 + 2,50 * 2 - 1,20 * 2	m	6,600	
				RAZEM	6,600
6.5		Łazienka			
81 d.6.5	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		3,07 * (3,46 * 2 + 2,74 * 2) - (2,10 * 1,00 + 2,10 * 0,90 * 2)	m2	32,188	
				RAZEM	32,188
82 d.6.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.81	m2	32,188	
				RAZEM	32,188
83 d.6.5	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		3,00 * (3,46 * 2 + 2,74 * 2) - (2,10 * 1,00 + 2,10 * 0,90 * 2 + 1,50 * 1,25)	m2	29,445	
				RAZEM	29,445
84 d.6.5	KNR-W 2-02 2005-03	Oklładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud - sufit	m2		
		3,46 * 2,74	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
85 d.6.5	KNR-W 2-02 2005-04	Oklładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.84	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
86 d.6.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.84	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
87 d.6.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.86	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
88 d.6.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.86	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
89 d.6.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.86	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
90 d.6.5	KNR AT-23 0206-02	Oklładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz.84	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
91 d.6.5	KNR AT-23 0216-07	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		2,74 * 2 + 3,46 * 2 - (0,90 * 2 + 1,00)	m	9,600	
				RAZEM	9,600
6.6		WC x2			
92 d.6.6	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		(3,07 * (1,20 * 2 + 1,67 * 2) - 2,10 * 0,90) * 2	m2	31,464	
				RAZEM	31,464
93 d.6.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.92	m2	31,464	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,464
94 d.6.6	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		$(3,00 * (1,20 * 2 + 1,67 * 2) - (2,10 * 0,90)) * 2$	m2	30,660	
				RAZEM	30,660
95 d.6.6	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud - sufit	m2		
		$1,20 * 1,67 * 2$	m2	4,008	
				RAZEM	4,008
96 d.6.6	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.95	m2	4,008	
				RAZEM	4,008
97 d.6.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.95	m2	4,008	
				RAZEM	4,008
98 d.6.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.97	m2	4,008	
				RAZEM	4,008
99 d.6.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.97	m2	4,008	
				RAZEM	4,008
100 d.6.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		poz.97	m2	4,008	
				RAZEM	4,008
101 d.6.6	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz.95	m2	4,008	
				RAZEM	4,008
102 d.6.6	KNR AT-23 0216-07	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		$(1,20 * 2 + 1,67 * 2 - 0,90) * 2$	m	9,680	
				RAZEM	9,680
6.7		Łazienka dla niepełnosprawnych			
103 d.6.7	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		$3,07 * (4,06 * 2 + 2,00 * 2) - (2,10 * 1,00)$	m2	35,108	
				RAZEM	35,108
104 d.6.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz. 103	m2	35,108	
				RAZEM	35,108
105 d.6.7	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		$3,00 * (4,06 * 2 + 2,00 * 2) - (2,10 * 1,00)$	m2	34,260	
				RAZEM	34,260
106 d.6.7	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud - sufit	m2		
		$4,06 * 2,00$	m2	8,120	
				RAZEM	8,120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.6.7	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.106	m2	8,120	
				RAZEM	8,120
108 d.6.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.106	m2	8,120	
				RAZEM	8,120
109 d.6.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.108	m2	8,120	
				RAZEM	8,120
110 d.6.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.108	m2	8,120	
				RAZEM	8,120
111 d.6.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.108	m2	8,120	
				RAZEM	8,120
112 d.6.7	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz.106	m2	8,120	
				RAZEM	8,120
113 d.6.7	KNR AT-23 0216-07	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		4,06 * 2 + 2,00 * 2 - 1,00	m	11,120	
				RAZEM	11,120
6.8		Korytarz			
114 d.6.8	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		3,07 * (15,39 * 2 + 5,18 * 2) - (2,10 * 1,20 * 3 + 2,10 * 1,00 * 9)	m2	99,840	
				RAZEM	99,840
115 d.6.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.114	m2	99,840	
				RAZEM	99,840
116 d.6.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.114	m2	99,840	
				RAZEM	99,840
117 d.6.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.114	m2	99,840	
				RAZEM	99,840
118 d.6.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.114	m2	99,840	
				RAZEM	99,840
119 d.6.8	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud - sufit	m2		
		33,57	m2	33,570	
				RAZEM	33,570
120 d.6.8	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.119	m2	33,570	
				RAZEM	33,570
121 d.6.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.119	m2	33,570	
				RAZEM	33,570
122 d.6.8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz. 121	m2	33,570	
				RAZEM	33,570
123 d.6.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.121	m2	33,570	
				RAZEM	33,570
124 d.6.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.121	m2	33,570	
				RAZEM	33,570
125 d.6.8	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz.119	m2	33,570	
				RAZEM	33,570
126 d.6.8	KNR AT-23 0216-07	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		$15,39 * 2 + 5,18 * 2 - (1,20 * 3 + 1,00 * 9)$	m	28,540	
				RAZEM	28,540
6.9		Wózkarnia			
127 d.6.9	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		$3,07 * (2,30 * 2 + 2,79 * 2) - (2,10 * 1,00)$	m2	29,153	
				RAZEM	29,153
128 d.6.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.127	m2	29,153	
				RAZEM	29,153
129 d.6.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.127	m2	29,153	
				RAZEM	29,153
130 d.6.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz. 127	m2	29,153	
				RAZEM	29,153
131 d.6.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.127	m2	29,153	
				RAZEM	29,153
132 d.6.9	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - sufit	m2		
		$2,30 * 2,79$	m2	6,417	
				RAZEM	6,417
133 d.6.9	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.132	m2	6,417	
				RAZEM	6,417
134 d.6.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.132	m2	6,417	
				RAZEM	6,417
135 d.6.9	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.134	m2	6,417	
				RAZEM	6,417
136 d.6.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz. 134	m2	6,417	
				RAZEM	6,417
137 d.6.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz. 134	m2	6,417	
				RAZEM	6,417
138 d.6.9	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz. 132	m2	6,417	
				RAZEM	6,417
139 d.6.9	KNR AT-23 0216-07	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		$2,30 * 2 + 2,79 * 2 - 1,00$	m	9,180	
				RAZEM	9,180
6.10		Szatnia żłobka			
140 d.6.10	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		$3,07 * (2,30 * 2 + 2,79 * 2) - (2,10 * 1,00)$	m2	29,153	
				RAZEM	29,153
141 d.6.10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.140	m2	29,153	
				RAZEM	29,153
142 d.6.10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz. 140	m2	29,153	
				RAZEM	29,153
143 d.6.10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz. 140	m2	29,153	
				RAZEM	29,153
144 d.6.10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz. 140	m2	29,153	
				RAZEM	29,153
145 d.6.10	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - sufit	m2		
		$2,30 * 2,79$	m2	6,417	
				RAZEM	6,417
146 d.6.10	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz. 145	m2	6,417	
				RAZEM	6,417
147 d.6.10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz. 145	m2	6,417	
				RAZEM	6,417

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
148 d.6.10	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.147	m2	6,417	
				RAZEM	6,417
149 d.6.10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.147	m2	6,417	
				RAZEM	6,417
150 d.6.10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.147	m2	6,417	
				RAZEM	6,417
151 d.6.10	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz.145	m2	6,417	
				RAZEM	6,417
152 d.6.10	KNR AT-23 0216-07	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		$2,30 * 2 + 2,79 * 2 - 1,00$	m	9,180	
				RAZEM	9,180
6.11		Pomieszczenie do spania			
153 d.6.11	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		$3,07 * (5,70 * 2 + 3,16 * 2) - (2,10 * 1,00 + 2,10 * 1,80 * 2)$	m2	44,740	
				RAZEM	44,740
154 d.6.11	KNR K-04 0301-06	Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		$0,20 * (1,80 * 2 + 2,10) * 2$	m2	2,280	
				RAZEM	2,280
155 d.6.11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.153 + poz.154	m2	47,020	
				RAZEM	47,020
156 d.6.11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.153	m2	44,740	
				RAZEM	44,740
157 d.6.11	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych	m2		
		poz.154	m2	2,280	
				RAZEM	2,280
158 d.6.11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.153 + poz.154	m2	47,020	
				RAZEM	47,020
159 d.6.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.158	m2	47,020	
				RAZEM	47,020
160 d.6.11	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - sufit	m2		
		$5,70 * 3,16$	m2	18,012	
				RAZEM	18,012
161 d.6.11	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.160	m2	18,012	
				RAZEM	18,012
162 d.6.11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.160	m2	18,012	
				RAZEM	18,012
163 d.6.11	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.162	m2	18,012	
				RAZEM	18,012
164 d.6.11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.162	m2	18,012	
				RAZEM	18,012
165 d.6.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.162	m2	18,012	
				RAZEM	18,012
166 d.6.11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele AC5	m2		
		18,012	m2	18,012	
				RAZEM	18,012
6.12		Sala dydaktyczna			
167 d.6.12	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		$3,07 * (5,58 * 2 + 7,00 * 2) - (2,10 * 1,00 * 4 + 2,10 * 1,80 * 2)$	m2	61,281	
				RAZEM	61,281
168 d.6.12	KNR K-04 0301-06	Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		$0,20 * (1,80 * 2 + 2,10) * 2$	m2	2,280	
				RAZEM	2,280
169 d.6.12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.167 + poz.168	m2	63,561	
				RAZEM	63,561
170 d.6.12	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.167	m2	61,281	
				RAZEM	61,281
171 d.6.12	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych	m2		
		poz.168	m2	2,280	
				RAZEM	2,280
172 d.6.12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.167 + poz.168	m2	63,561	
				RAZEM	63,561
173 d.6.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.172	m2	63,561	
				RAZEM	63,561
174 d.6.12	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud - sufit	m2		
		$5,58 * 7,00$	m2	39,060	
				RAZEM	39,060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
175 d.6.12	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.174	m2	39,060	
				RAZEM	39,060
176 d.6.12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.174	m2	39,060	
				RAZEM	39,060
177 d.6.12	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.176	m2	39,060	
				RAZEM	39,060
178 d.6.12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.176	m2	39,060	
				RAZEM	39,060
179 d.6.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.176	m2	39,060	
				RAZEM	39,060
180 d.6.12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele AC5	m2		
		5,58 * 7,00	m2	39,060	
				RAZEM	39,060
6.13		Łazienka			
181 d.6.13	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		$3,07 * (2,14 * 2 + 2,32 * 2) - (2,10 * 1,00 + 2,10 * 0,90 * 2)$	m2	21,504	
				RAZEM	21,504
182 d.6.13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.181	m2	21,504	
				RAZEM	21,504
183 d.6.13	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		$3,00 * (2,14 * 2 + 2,32 * 2) - (2,10 * 1,00 + 2,10 * 0,90 * 2 + 1,50 * 1,25)$	m2	19,005	
				RAZEM	19,005
184 d.6.13	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - sufit	m2		
		2,14 * 2,32	m2	4,965	
				RAZEM	4,965
185 d.6.13	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.184	m2	4,965	
				RAZEM	4,965
186 d.6.13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.184	m2	4,965	
				RAZEM	4,965
187 d.6.13	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.186	m2	4,965	
				RAZEM	4,965
188 d.6.13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.186	m2	4,965	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,965
189 d.6.13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.186	m2	4,965	
				RAZEM	4,965
190 d.6.13	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz. 184	m2	4,965	
				RAZEM	4,965
191 d.6.13	KNR AT-23 0216-07	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		$2,14 * 2 + 2,32 * 2 - (0,90 * 2 + 1,00)$	m	6,120	
				RAZEM	6,120
6.14		WC x2			
192 d.6.14	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		$(3,07 * (1,20 * 2 + 1,10 * 2) - 2,10 * 0,90) * 2$	m2	24,464	
				RAZEM	24,464
193 d.6.14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.192	m2	24,464	
				RAZEM	24,464
194 d.6.14	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		$(3,00 * (1,20 * 2 + 1,10 * 2) - (2,10 * 0,90)) * 2$	m2	23,820	
				RAZEM	23,820
195 d.6.14	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - sufit	m2		
		$1,20 * 1,10 * 2$	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
196 d.6.14	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.195	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
197 d.6.14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.195	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
198 d.6.14	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.197	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
199 d.6.14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz. 197	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
200 d.6.14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz. 197	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
201 d.6.14	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz. 195	m2	2,640	
				RAZEM	2,640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202 d.6.14	KNR AT-23 0216-07	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		$(1,20 * 2 + 1,10 * 2 - 0,90) * 2$	m	7,400	
				RAZEM	7,400
6.15		Nocnikarnia			
203 d.6.15	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		$3,07 * (2,00 * 2 + 1,10 * 2) - (2,10 * 1,00)$	m2	16,934	
				RAZEM	16,934
204 d.6.15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.203	m2	16,934	
				RAZEM	16,934
205 d.6.15	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz. 203	m2	16,934	
				RAZEM	16,934
206 d.6.15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.203	m2	16,934	
				RAZEM	16,934
207 d.6.15	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.203	m2	16,934	
				RAZEM	16,934
208 d.6.15	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - sufit	m2		
		$2,00 * 1,10$	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
209 d.6.15	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.208	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
210 d.6.15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.208	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
211 d.6.15	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.210	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
212 d.6.15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.210	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
213 d.6.15	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.210	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
214 d.6.15	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz.208	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
215 d.6.15	KNR AT-23 0216-07	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		$2,00 * 2 + 1,10 * 2 - 1,00$	m	5,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,200
6.16		Pomieszczenie sprzątaczk			
216 d.6.16	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		3,07 * (2,00 * 2 + 1,10 * 2) - (2,10 * 1,00)	m2	16,934	
				RAZEM	16,934
217 d.6.16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.216	m2	16,934	
				RAZEM	16,934
218 d.6.16	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn. na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.216	m2	16,934	
				RAZEM	16,934
219 d.6.16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.216	m2	16,934	
				RAZEM	16,934
220 d.6.16	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.216	m2	16,934	
				RAZEM	16,934
221 d.6.16	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud - sufit	m2		
		2,00 * 1,10	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
222 d.6.16	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodo- i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.221	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
223 d.6.16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.221	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
224 d.6.16	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.223	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
225 d.6.16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.223	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
226 d.6.16	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.223	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
227 d.6.16	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		poz.221	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
228 d.6.16	KNR AT-23 0216-07	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		2,00 * 2 + 1,10 * 2 - 1,00	m	5,200	
				RAZEM	5,200

Adaptacja części przedszkola na żłobek w Jajkowie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Podjazdy i podesty przed wejściami			
229 d.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		4,5 * 1,5 * 2	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
230 d.7	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		(4,5 + 1,5 * 2) * 2	m	15,000	
				RAZEM	15,000
231 d.7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,038 * 15	m3	0,570	
				RAZEM	0,570
232 d.7	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
233 d.7	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		1,5 * 4,5 * 2	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
234 d.7	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.233	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
235 d.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.233	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
8		Elewacja			
236 d.8	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
		(15,75 * 2 + 13,80) * 3,15	m2	142,695	
				RAZEM	142,695
237 d.8	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		(15,75 * 2 + 13,80) * 3,15 - (2,10 * 1,80 * 5 + 1,50 * 1,25 * 3 + 2,10 * 1,20 * 2)	m2	113,130	
				RAZEM	113,130
238 d.8	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,10 * 1,80 * 5 + 1,50 * 1,25 * 3 + 2,10 * 1,20 * 2	m2	29,565	
				RAZEM	29,565
239 d.8	KNR AT-38 0501-01	Montaż listwy startowej	m		
		15,75 * 2 + 13,80	m	45,300	
				RAZEM	45,300
240 d.8	KNR AT-38 0210-02	System na styropianie (EPS) - zestaw mineralny ATLAS ETICS EM z malowaniem - płyty o grubości 16 cm	m2		
		(15,75 * 2 + 13,80) * 3,15 - (2,10 * 1,80 * 5 + 1,50 * 1,25 * 3 + 2,10 * 1,20 * 2)	m2	113,130	
				RAZEM	113,130
241 d.8	KNR AT-38 0215-03	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 4 szt./m2 w podłożu z betonu komórkowego	m2		
		(15,75 * 2 + 13,80) * 3,15 - (2,10 * 1,80 * 5 + 1,50 * 1,25 * 3 + 2,10 * 1,20 * 2)	m2	113,130	
				RAZEM	113,130