

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wielki Głęboćek na dz. nr 372  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Brzozie, obręb 0009 Wielki Głęboćek, dz. nr 372  
INWESTOR : Gmina Brzozie  
ADRES INWESTORA : 87-313 Brzozie, Brzozie 50  
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej  
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA : 20.05.2021r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania  
20.05.2021r.

| Lp.   | Pozycje kosztoryso-<br>we | Nazwa  | Wartość |
|---|---------------------------|--|---------|
| 1   | 2                         | 3  | 4       |
| 1   | 1 - 6                     | CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne                               |         |
| 2   | 7 - 11                    | CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie                  |         |
| 3   | 12 - 18                   | CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie |         |
| 4   | 19 - 22                   | CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe                                   |         |
|   |                           | RAZEM netto  |         |
|   |                           | VAT  |         |
|   |                           | Razem brutto   |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                           |  |         |
| W tym:  |                           |  |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                           |  |         |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                           |  |         |

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.   | Nr spec. techn. | Opis  | Jedn. miary    | Ilość    | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-----------------|---|----------------|----------|---------|--------------------|
| 1   | 2               | 3   | 4              | 5        | 6       | 7                  |
| <b>1</b>  |                 | <b>CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne</b>   |                |          |         |                    |
| 1 d.1   | D-01.01.01      | Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca  | ha             | 0.906    |         |                    |
| 2 d.1   | D-01.01.01      | Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy   | ha             | 0.906    |         |                    |
| 3 d.1   | D-01.01.01      | Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy   | km             | 0.151    |         |                    |
| 4 d.1   | D-01.02.02      | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem   | m <sup>3</sup> | 0.000    |         |                    |
| 5 d.1   | D-02.01.01      | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samowładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km | m <sup>3</sup> | 420.680  |         |                    |
| 6 d.1   | D-02.03.01      | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II   | m <sup>3</sup> | 20.000   |         |                    |
| <b>2</b>  |                 | <b>CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie</b>  |                |          |         |                    |
| 7 d.2   | D-04.01.01      | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV                             | m <sup>2</sup> | 1260.600 |         |                    |
| 8 d.2   | D-08.01.01b     | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  | m              | 267.000  |         |                    |
| 9 d.2   | D-08.01.01b     | Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15)   | m <sup>3</sup> | 18.690   |         |                    |
| 10 d.2  | D-04.04.02      | Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm                        | m <sup>2</sup> | 1146.000 |         |                    |
| 11 d.2  | D-05.03.23a     | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor szary                                  | m <sup>2</sup> | 1146.000 |         |                    |
| <b>3</b>  |                 | <b>CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie</b>                                       |                |          |         |                    |
| 12 d.3  | D-04.01.01      | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV                             | m <sup>2</sup> | 170.000  |         |                    |
| 13 d.3  | D-08.01.01b     | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej  | m              | 196.000  |         |                    |
| 14 d.3  | D-08.01.01b     | Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15)   | m <sup>3</sup> | 13.720   |         |                    |
| 15 d.3  | D-08.03.01      | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                           | m              | 62.000   |         |                    |
| 16 d.3  | D-08.01.01b     | Ława pod obrzeża betonowe C 12/15 z oporem (B-15)   | m <sup>3</sup> | 3.100    |         |                    |
| 17 d.3  | D-04.04.02      | Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm              | m <sup>2</sup> | 170.000  |         |                    |
| 18 d.3  | D-05.03.23a     | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor szary                                  | m <sup>2</sup> | 170.000  |         |                    |
| <b>4</b>  |                 | <b>CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe</b>   |                |          |         |                    |
| 19 d.4  | D-06.01.01      | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.  | m <sup>2</sup> | 604.000  |         |                    |
| 20 d.4  | D-06.01.01      | Wykonanie trawników. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.  | m <sup>2</sup> | 604.000  |         |                    |
| 21 d.4  | D-07.02.01a     | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych  | szt.           | 6.000    |         |                    |
| 22 d.4  | D-07.02.01a     | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych  | szt.           | 4.000    |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                 |   |                |          |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                 |   |                |          |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                 |   |                |          |         |                    |

Słownie: