

Stadium opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości

Wielki Głęboćek na dz. nr 372

Gmina Brzozie

obręb 0009 Wielki Głęboćek, dz. nr 372

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Brzozie

87-313 Brzozie, Brzozie 50

AUTOR OPRACOWANIA:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Branża</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
tech. bud. Łukasz Zieliński	Kosztorysant	drogowa	-	07.2020r.	ASYSTENT PROJEKTANTA <i>Łukasz Zieliński</i>

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wielki Głęboćek na dz. nr 372
ADRES INWESTYCJI : Gmina Brzozie, obręb 0009 Wielki Głęboćek, dz. nr 372
INWESTOR : Gmina Brzozie
ADRES INWESTORA : 87-313 Brzozie, Brzozie 50
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2020r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
16.07.2020r.

ASYSTENT PROJEKTANTA

Łukasz Zieliński

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 6	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	7 - 11	CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie	
3	12 - 18	CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie	
4	19 - 22	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca	ha	0.906		
2 d.1	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	0.906		
3 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.151		
4 d.1	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m³	0.000		
5 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochod. samowładowymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km	m³	420.680		
6 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m³	20.000		
2		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie				
7 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m²	1260.600		
8 d.2	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	267.000		
9 d.2	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15)	m³	18.690		
10 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m²	1146.000		
11 d.2	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor szary	m²	1146.000		
3		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie				
12 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m²	170.000		
13 d.3	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	196.000		
14 d.3	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15)	m³	13.720		
15 d.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	62.000		
16 d.3	D-08.01.01b	Ława pod obrzeża betonowe C 12/15 z oporem (B-15)	m³	3.100		
17 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m²	170.000		
18 d.3	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor szary	m²	170.000		
4		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe				
19 d.4	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m²	604.000		
20 d.4	D-06.01.01	Wykonanie trawników. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.	m²	604.000		
21 d.4	D-07.02.01a	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	6.000		
22 d.4	D-07.02.01a	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	4.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne			
1 D- d.1 01.01.0 1		Roboty pomiarowe - pkt. główne, repéry, geodeta, wykonawca (151.0*60.0)/10000	ha ha	 0.906	
				RAZEM	0.906
2 D- d.1 01.01.0 1		Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy (151.0*60.0)/10000	ha ha	 0.906	
				RAZEM	0.906
3 D- d.1 01.01.0 1		Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy 0.151	km km	 0.151	
				RAZEM	0.151
4 D- d.1 01.02.0 2		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem [(0.0*4.0)*0.15]	m ³ m ³	 0.000	
				RAZEM	0.000
5 D- d.1 02.01.0 1		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samo- wyladowczyymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km [(151.0*6.6)+(40.0*6.6)]*0.30 170.0*0.25	m ³ m ³ m ³	 378.180 42.500	
				RAZEM	420.680
6 D- d.1 02.03.0 1		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 20.0	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
2		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie			
7 D- d.2 04.01.0 1		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV (151.0*6.6)+(40.0*6.6)	m ² m ²	 1260.600	
				RAZEM	1260.600
8 D- d.2 08.01.0 1b		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej 267.0 <-1>	m m	 267.000	
				RAZEM	267.000
9 D- d.2 08.01.0 1b		Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15) 267.0*0.07	m ³ m ³	 18.690	
				RAZEM	18.690
10 D- d.2 04.04.0 2		Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz- nie o grubości po zagęszczeniu 20 cm (151.0*6.0)+(40.0*6.0)	m ² m ²	 1146.000	
				RAZEM	1146.000
11 D- d.2 05.03.2 3a		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej kolor szary (151.0*6.0)+(40.0*6.0)	m ² m ²	 1146.000	
				RAZEM	1146.000
3		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie			
12 D- d.3 04.01.0 1		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV 170.0	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
13 D- d.3 08.01.0 1b		Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- piaskowej 196.0 <+/-0, +3>	m m	 196.000	
				RAZEM	196.000
14 D- d.3 08.01.0 1b		Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15)	m ³		

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		196.0*0.07 pod krawężniki	m ³	13.720	
				RAZEM	13.720
15 D- d.3 08.03.0 1		Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		62.0	m	62.000	
				RAZEM	62.000
16 D- d.3 08.01.0 1b		Ława pod obrzeża betonowe C 12/15 z oporem (B-15)	m ³		
		62.0*0.05 pod obrzeża	m ³	3.100	
				RAZEM	3.100
17 D- d.3 04.04.0 2		Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		170.0	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
18 D- d.3 05.03.2 3a		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor szary	m ²		
		170.0	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
4		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe			
19 D- d.4 06.01.0 1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²		
		(151.0*2.0)*2	m ²	604.000	
				RAZEM	604.000
20 D- d.4 06.01.0 1		Wykonanie trawników. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.	m ²		
		(151.0*2.0)*2	m ²	604.000	
				RAZEM	604.000
21 D- d.4 07.02.0 1a		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22 D- d.4 07.02.0 1a		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000