

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Stworzenie miejsca integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu zlokalizowanej na działce 363/36  
ADRES INWESTYCJI : Brzozie, działka 363/36  
INWESTOR : Gmina Brzozie  
ADRES INWESTORA : 87-313 Brzozie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dionizy Smaga (Ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 28.12.2021

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 4 kwartał 2021

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania  
28.12.2021

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Ogrodzenia</b>			
1	KNR 2-31	Montaż płyt podmurówki betonowej ogrodzenia.	m		
d.1	0407-02				
	analogia				
		105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
2	KNNR-W 2	Ogrodzenie panelowe o wysokości łącznej 1,30m w kolorze niebieskim.	m		
d.1	W1503-01				
	analogia				
		105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
3	KNR-W 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - budowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0312-01				
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-23	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych	szt.		
d.1	0402-03				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
5		Zakup i dostawa nawierzchni bezpiecznej	m <sup>2</sup>		
d.2	kalk. własna				
		195	m <sup>2</sup>	195.000	
				RAZEM	195.000
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.2	0401-02				
		kat.III-IV			
		92	m	92.000	
				RAZEM	92.000
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02				
		poz.6	m	92.000	
				RAZEM	92.000
8	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m <sup>3</sup>		
d.2	1101-01 z.sz.				
	5.4. 9913				
		3.2	m <sup>3</sup>	3.200	
				RAZEM	3.200
9	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0321-04				
		32	m <sup>2</sup>	32.000	
				RAZEM	32.000
<b>3</b>		<b>Wyposażenie miejsca integracji międzypokoleniowej</b>			
10		Montaż i ustawienie orbitreka wolnostojącego	kpl.		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Montaż i ustawienie rowerka wolnostojącego wraz z dostawą	kpl.		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Montaż i ustawienie betonowego stołu do gry w szachy i chinczyka wraz z dostawą	kpl.		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Montaż i ustawienie zestawu zabawowego statku wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Montaż i ustawienie wielofunkcyjnego zestawu zabawowego wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Bujak rekin wraz z dostawą	kpl.		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Montaż i ustawienie bujaka ryba wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Montaż i ustawienie bujaka deska windsurfingowa wraz z dostawą i montażem	kpl.		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie zestawu zabawowego do wspinaczki - piramida linowa wraz z dostawą i montażem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.3	kalk. własna	Ustawienie altany ogrodowej ze stołem i ławkami 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie tablicy do rysowania oraz gry w kółko i krzyżyk wraz z dostawą i montażem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie parasola plażowego pod strzechą z trzciny wraz z dostawą i montażem 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
22 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie leżaków plażowych drewnianych wraz z dostawą i montażem 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie ławki z pedałami dostawą i montażem 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie ławki parkowej dostawą i montażem 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie koszy ulicznych dostawą i montażem 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie tablicy informacyjnej z dostawą i montażem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>Oświetlenie</b>			
27 d.4	KNR 5-10 1011-01 analogia	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą LED 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Ogrodzenia</b>					
1 d.1	KNR 2-31 0407-02 analogia	Montaż płyt podmurówki betonowej ogrodzenia.	m				
2 d.1	KNNR-W 2 W1503-01 analogia	Ogrodzenie panelowe o wysokości łącznej 1,30m w kolorze niebieskim.	m				
3 d.1	KNR-W 2-25 0312-01	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - budowa	m <sup>2</sup>				
4 d.1	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych	szt.				
<b>2</b>		<b>Nawierzchnie</b>					
5 d.2	kalk. własna	Zakup i dostawa nawierzchni bezpiecznej	m <sup>2</sup>				
6 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m				
7 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m				
8 d.2	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m <sup>3</sup>				
9 d.2	KNR 0-11 0321-04	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>				
<b>3</b>		<b>Wyposażenie miejsca integracji międzypokoleniowej</b>					
10 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie orbitreka wolnostojącego	kpl.				
11 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie rowerka wolnostojącego wraz z dostawą	kpl.				
12 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie betonowego stołu do gry w szachy i chinczyka wraz z dostawą	kpl.				
13 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie zestawu zabawowego statku wraz z dostawą i montażem	kpl.				
14 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie wielofunkcyjnego zestawu zabawowego wraz z dostawą i montażem	kpl.				
15 d.3	kalk. własna	Bujak rekin wraz z dostawą	kpl.				
16 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie bujaka ryba wraz z dostawą i montażem	kpl.				
17 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie bujaka deska windsurfingowa wraz z dostawą i montażem	kpl.				
18 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie zestawu zabawowego do wspinaczki - piramida linowa wraz z dostawą i montażem	kpl.				
19 d.3	kalk. własna	Ustawienie altany ogrodowej ze stołem i ławkami	kpl.				
20 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie tablicy do rysowania oraz gry w kółko i krzyżyk wraz z dostawą i montażem	kpl.				
21 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie parasola plażowego pod strzechą z trzciny wraz z dostawą i montażem	kpl.				
22 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie leżaków plażowych drewnianych wraz z dostawą i montażem	kpl.				
23 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie ławki z pedałami dostawą i montażem	kpl.				
24 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie ławki parkowej dostawą i montażem	kpl.				
25 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie koszy ulicznych dostawą i montażem	kpl.				
26 d.3	kalk. własna	Montaż i ustawienie tablicy informacyjnej z dostawą i montażem	kpl.				
<b>4</b>		<b>Oświetlenie</b>					
27 d.4	KNR 5-10 1011-01 analogia	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą LED	kpl.				